



Kostenvoranschlag

Bauprojekt Genauigkeit +/- 10% inkl. MWSt

Aufwertung Ortsdurchfahrt Löhningen

Zusammenstellung

Preisbasis : Juni 2024

Bezeichnung:		Total	West	Mitte	Ost
		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
I.	Erwerb von Grund und Rechten	45'000	10'000	20'000	15'000
II.	Bauarbeiten	4'200'000	500'000	2'600'000	1'100'000
III.	Nebenarbeiten	300'000	80'000	85'000	135'000
IV.	Technische Arbeiten	555'000	140'000	275'000	140'000
TOTAL inkl. 8.1% MwSt.		5'100'000	730'000	2'980'000	1'390'000
MwSt. 8.10%		413'100			
TOTAL exkl. 8.1% MwSt.		4'686'900			

Bundesanteil	35.0%	1'640'415
Kostenanteil Kanton	54.1%	2'535'613
Kostenanteil Gemeinde	10.9%	510'872
Total exkl. 8.1% MwSt		<u>4'686'900</u>

Der Projektverfasser:

WBI AG

Rheinweg 9

8200 Schaffhausen

22.01.2026

Bezeichnung:	Total Fr.	West Fr.	Mitte Fr.	Ost Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten	45'000	10'000	20'000	15'000
T O T A L (gem. sep. Berechnung)	45'000	10'000	20'000	15'000
II. Bauarbeiten				
111 Regie	185'000	35'000	100'000	50'000
113 Baustelleneinrichtungen	295'000	55'000	170'000	70'000
116 Abholzen und Roden	10'000	0	0	10'000
117 Abbrüche	370'000	50'000	240'000	80'000
142 Kleine Belagsarbeiten	0	0	0	0
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	0	0	0	0
161 Wasserhaltung	0	0	0	0
211 Erdarbeiten	220'000	30'000	130'000	60'000
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	360'000	55'000	215'000	90'000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	360'000	50'000	210'000	100'000
223 Belagsarbeiten	1'340'000	170'000	880'000	290'000
237 Entwässerungen	460'000	0	290'000	170'000
21 Grundstücksanpassungen	150'000	0	110'000	40'000
22 Spezialbauwerke	55'000	0	25'000	30'000
29 Verschiedenes ca. 10 %	395'000	55'000	230'000	110'000
T O T A L II. Bauarbeiten	4'200'000	500'000	2'600'000	1'100'000

Bezeichnung:	Total Fr.	West Fr.	Mitte Fr.	Ost Fr.
III. Nebenarbeiten				
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	40'000	15'000	5'000	20'000
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	160'000	60'000	35'000	65'000
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten	50'000	0	30'000	20'000
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)	20'000	0	0	20'000
35 LSA (Lichtsignalanlagen)	0	0	0	0
36 Geotechnik, Laborkosten	0	0	0	0
39 Verschiedenes ca. 5 %	30'000	5'000	15'000	10'000
T O T A L III. Nebenarbeiten	300'000	80'000	85'000	135'000
IV. Technische Arbeiten				
41 Bauprojekt / Auflageprojekt	60'000	15'000	30'000	15'000
42 Submission	40'000	10'000	20'000	10'000
43 Ausführungsprojekt	100'000	25'000	50'000	25'000
44 Bauleitung und Inbetriebnahme	220'000	55'000	110'000	55'000
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.	20'000	5'000	10'000	5'000
46 Erheb./ Abklär., Mithilfe Landerwerb	20'000	5'000	10'000	5'000
47 Vermarkung und Vermessung	40'000	10'000	20'000	10'000
48 Verschiedenes ca. 10 %	55'000	15'000	25'000	15'000
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	555'000	140'000	275'000	140'000